



Bauzentrum Retagne

Einfach persönlich!

i&M Bauzentrum Retagne GmbH
65599 Dornburg-Langendernbach · An der B54
Telefon 06436 9424-0 · Fax 06436 9424-20

www.Fertigbeton-Westerwald.de

Frischbeton aus Trasszement

auf Knopfdruck ab 0,25 cbm



- + keine Ausblühungen durch Trasszement
- + schnell, einfach und preiswert
- + ohne lange Wartezeiten
- + konstante, sehr gute Verarbeitungsqualität
- + bis zu 3 Stunden verarbeitbar *
- + 12 Betonsorten für jedes Projekt **
- + Kleinmengen ab 250 Liter
- + kein umständliches Selbstanmischen
- + kein Reinigen und kein Verpackungsmüll

* Mit Verzögerer 3 Stunden zu verarbeiten

** Unser Beton ist für unbewehrte, nicht-konstruktive Baumaßnahmen im Garten- und Landschaftsbau, Straßen- und Tiefbau geeignet.

Typische Anwendungen

- + Setzen von Gartenmauern, Rand- und Bordsteinen, Palisaden, Zaunpfählen, Mauer- und Stützwinkel
- + Streifenfundamente
- + Verfüllen von Schalungssteinen
- + Pflasterarbeiten

Ladezeiten

Mo.-Fr. 07:00 - 17:00 Uhr

Sa. 07:00 - 12:00 Uhr

Beton tanken- so einfach funktioniert´s



1) Fahrzeug / Transportbehälter
unter dem Förderband positionieren

2) Chipkarte kaufen und
einstecken

3) In nur 3 Minuten wird der Beton
gemischt und verladen

Bei uns erhalten Sie folgende Sorten

| Prog | Betonsorte | Körnung | Bezeichnung | VZ | Verarbeitung | Anwendung |
|------|-----------------------------|---------|---------------------|----|-----------------|---------------------------------|
| 1 | Estrich 0-8 | 0-8 mm | C20/25, F1, X0, 0/8 | | ca. 1-2 Stunden | Streifenfundamente, Beet & |
| 2 | Estrich 0-8 VZ | 0-8 mm | C20/25, F1, X0, 0/8 | X | ca. 3 Stunden | Randsteinplatten |
| 3 | Estrich 0-8 +30kg Zement | 0-8 mm | C25/30, F1, X0, 0/8 | | ca. 1-2 Stunden | Estrich im Nassbereich |
| 4 | Estrich 0-8 +30kg Zement VZ | 0-8 mm | C25/30, F1, X0, 0/8 | X | ca. 3 Stunden | |
| 5 | Beton 0-16 | 0-16 mm | C12/15, F1, X0 0/16 | | ca. 1-2 Stunden | Fundament, Randsteine, |
| 6 | Beton 0-16 VZ | 0-16 mm | C12/15, F1, X0 0/16 | X | ca. 3 Stunden | Bordsteine |
| 7 | Beton 0-16 | 0-16 mm | C20/25, F1, X0 0/16 | | ca. 1-2 Stunden | Fundament, Randsteine, |
| 8 | Beton 0-16 VZ | 0-16 mm | C20/25, F1, X0 0/16 | X | ca. 3 Stunden | Bordsteine, Bodenplatten |
| 9 | Beton 0-16 | 0-16 mm | C25/30, F1, X0 0/16 | | ca. 1-2 Stunden | Fundament, Bordsteine, |
| 10 | Beton 0-16 VZ | 0-16 mm | C25/30, F1, X0 0/16 | X | ca. 3 Stunden | Gartenmauern, Bodenplatten |
| 11 | Dränbeton, Monokorn | 8-16 mm | C12/15, C0, 8/16 | | ca. 1-2 Stunden | Wasserdurchlässiger Beton |
| 12 | Dränbeton, Monokorn VZ | 8-16 mm | C12/15, C0, 8/16 | X | ca. 3 Stunden | (Pflaster- / Terrassenplatten) |

VZ = Verzögerer F1 = steif (erdfeucht) C0 = sehr steif X0 = kein Korrosionsrisiko

C12/15, C20/25, C25/30 = Druckfestigkeitsklasse N/mm²

Bitte beachten Sie die Transportgewichte:

1 cbm = 2.200 kg, 0,5 cbm = 1.100 kg, 0,25 cbm = 550 kg